



Q&R\_278



AC 136  
QMS

ZA. 332 – 17/PN/2011

## Odpowiedzi na pytania

Uprzejmie informuję, iż w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Montaż oświetlenia drogowego na terenie dróg dojazdowych do budynku WORD OT w Grudziądzu (działki nr 32/8, 32/10)** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego do dnia 20 grudnia 2011 roku wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania:

**1. W projekcie wykonawczym zagospodarowania terenu rysunek nr 1 występują słupy oświetleniowe szt. 8 natomiast w przedmiarze robót poz. nr 4 montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg szt. 9. Jaką ilość słupów oświetleniowych przyjąć do oferty z projektu czy z przedmiaru robót?**

**Odp.:** W projekcie wykonawczym zagospodarowania terenu nr 1 występują słupy oświetleniowe szt. 9. (od nr 3 do nr 10 = 8szt. oraz nr 14 (1szt) = 9).

**2. Zamawiający wymaga aby słupy oświetleniowe były tego samego typu jak zlokalizowane przy drodze dojazdowej. Słupy przy drodze dojazdowej są słupami Valmont ocynkowanymi 12 metrowymi, natomiast w opisie technicznym występują słupy oświetleniowe 9 metrowe malowane. Jakie słupy oświetleniowe należy wycenić 9 metrowe czy 12 metrowe i czy należy je malować? Jeżeli tak, to na jaki RAL?**

**Odp.:** Na drodze dojazdowej do budynku WORD znajdują się słupy 9 metrowe ocynkowane i takie należy wycenić.

**3. Czy w pierwszym etapie wykonawczym są pozostawione zapasy kabla YAKY 4x16 mm<sup>2</sup> do wprowadzenia w projektowe słupy oświetleniowe?**

**Odp.:** W 1 etapie wykonawca pozostawił odpowiednie zapasy kabla YAKY 4x16mm<sup>2</sup> do wprowadzenia w projektowane słupy oświetleniowe.